

Construction d'un EHPAD à Blagnac



Maître d'Ouvrage : SCI des Sœurs / EDENIS

Maître d'Œuvre : Cabinet Charrière et Jacob

Bureau d'Études Électricité : GT2e

Coûts des Travaux : Montant global de l'opération : 6,1 M € HT

Montant du lot électricité : 770 k € HT

Délais de l'opération : Études 2016/2017 - Travaux 2017/2018

Classement des bâtiments : J 4^{ème} catégorie

Superficie : 4 070 m²

Description de l'opération :

Construction d'un EHPAD de 86 lits.

Description des Travaux Electricité CFO / CFA :

- Raccordement à partir du réseau BT d'ENEDIS à travers un tarif jaune
- Mise en place d'un groupe électrogène de remplacement
- Les armoires électriques et la distribution CFO et CFA de l'immeuble selon la charte d'EDENIS
- Précâblage catégorie 6a, 3 prises RJ45 par chambre, réseau WIFI dans le bâtiment.
- SSI de catégorie A, 32 ZDA/ZDM, 3 ZC, 3 ZF, 1ZA.
- Contrôle des accès extérieurs et de la zone Alzheimer
- Appel malade filaire dans les chambres et sanitaires communs