

Construction d'une structure d'accueil LAM 22 places à SAINT DENIS (93200)



Maître d'Ouvrage : Groupe SOS SOLIDARITE

Maître d'Œuvre : Via Architectes

Bureau d'études électricité : Gt2e

Coûts des Travaux : Montant global de l'opération : 2 M € HT

Montant du lot électricité : 225 k€ HT

Classement des Bâtiments : ERP de Type U de 4^{ème} catégorie.

Superficie : 950 m²

Délais de l'opération : Études 2017 Travaux 2018/2019

Description de l'opération : Construction d'une structure d'accueil composée de 22 lits médicalisés.

Description des Travaux Electricité :

- Raccordement sur le réseau BT d'ENEDIS à travers un comptage tarif jaune 80kVA, une prise pour un GE mobile pour le secours de la totalité de l'établissement.
- Un TGBT, un TGS, des armoires divisionnaires par zone U10
- Éclairage intérieur et extérieur tout LED
- Création des chambres à un ou deux lits avec des salles d'eau individuelles.
- Précâblage catégorie 6a, une prise RJ45 par chambre, réseau WIFI dans le bâtiment, postes de travail dans l'administration.
- Distribution TV dans les salles polyvalentes
- SSI de catégorie A, 17 ZDA / ZDM, 5 ZC, 6 ZF, 1 ZA.
- Contrôle des accès et de l'escalier extérieur