

Relogement de la DIPN et de l'antenne PJ dans l'immeuble VAULABELLE à AUXERRE.



Maître d'Ouvrage : Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Délégation Régionale SGAMI EST

Maître d'œuvre - architecte : Agence ATRIA ARCHITECTES

Bureau d'Etudes Electricité : GT2e

Superficie : surface des bâtiments –Antenne PJ : 250m² - SGAMI : 150m²

Coûts des Travaux : Montant global de l'opération : 760 500 € HT

Montant du lot électricité : 125 K€ HT

Classement des bâtiments : ERT

Délais de l'opération : Etudes 2016 – Réception des travaux : Janvier 2018

Description de l'opération :

La réhabilitation du 2ème étage du bâtiment VAULABELLE en 2 services y compris une partie du sous-sol et 3 garages.

Description des travaux d'électricité :

- Dépose des installations existantes
- Création de 3 tarifs bleu distinct (PJ, DIPN et services généraux).
- Éclairage avec appareils LED,
- Alarme incendie adressable y compris pour le service du SPIP au R+1
- Chauffage électrique avec gestion
- Précâblage informatique
- Intrusion avec système distinct pour chaque service
- Contrôle d'accès système commun pour les 2 services
- Vidéosurveillance