

## CONSTRUCTION DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE L'IUT D'ORLEANS (45)



Maître d'Ouvrage : UNIVERSITE D'ORLEANS

Architecte : Créature

Mandataire – entreprise générale : OBM

Bureau d'études électricité : Gt2e

Coûts des Travaux : Montant global de l'opération : 4,0 M€ HT

Montant du lot électricité : 380 K€ HT

Superficie : 1 229 m<sup>2</sup>

Classement du Bâtiment : Code de Travail et ERP Type R 5<sup>ème</sup> catégorie

Délais de l'opération : études 2022 - travaux 2023

Description de l'opération :

Le projet consiste en la conception et la réalisation du bâtiment de l'administration de l'IUT d'Orléans. Cette opération est certifiée NF HQE – RT 2012 -40% - E2C1 pour sa performance énergétique, environnementale et sociétale.

Description des Travaux Electricité :

- Raccordement sur le poste de transformation privé du site
- Armoires électrique par zone et par niveau
- Distribution électrique sur CDC dans les plénums des faux plafonds, par goulotte ou boites de sol dans les locaux
- Eclairage 100% LED avec allumage et gradation de la lumière par détection de présence et de luminosité.
- Précâblage de catégorie 6A raccordé sur le local serveur du site composé de 150 prises RJ45
- SSI da catégorie A compris le déplacement des centrales existantes.
- Vidéosurveillance et contrôle d'accès marque GUNEB0 raccordé sur le PC de sécurité du site